

## Școala Gimnazială Nr.3 Suceava

Adresa: str. Mărășești nr.38, cod 720172  
Adresa e-mail: [scoala3sv@yahoo.com](mailto:scoala3sv@yahoo.com)  
Adresa web: [www.scoala3sv.ro](http://www.scoala3sv.ro)



Telefon: 0230 215136  
Fax 0230 521545

Nr. de inregistrare 3.768 / 02.08.2022

APROBAT,  
ORDONATOR DE CREDITE,  
DIRECTOR  
APETREI SIDONIA GEORGETA



### CAIET DE SARCINI

**Pentru atribuirea contractului avand ca obiect:**

**„Renovare si modernizare sali de clasa”**

Referitor la modalitatea de implementare a contractului de achizitie publica avand ca obiect **Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: „Renovare si modernizare sali de clasa – Etaj 2 (completare)”**, Cod CPV: **45453000-7** **Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)**, autoritatea contractanta **SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA, Judetul Suceava** are in vedere urmatoarele:

#### **Descrierea lucrarilor:**

Contractul are ca scop **Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: „Renovare si modernizare sali de clasa – Etaj 2 (completare)”**, Cod CPV: **45453000-7** **Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)**.

Se vor executa urmatoarelor lucrari de reparatii si igienizare la salile de clasa - ETAJ 2:

- Desfacerea tencuielilor / zugravelilor degradate;
- Desfacere pardoseli degradate din parchet, inclusiv repararea stratului suport;
- Repararea tencuielilor la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Tencuieli decorative tip soclu la pereti si montare bagheta de protectie din aluminiu;

- Finisaje interioare cu glet de ipsos si zugraveli lavabile la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Procurare si montare parchet lamelar de trafic;
- Procurare si montare glafuri interioare din mase plastice la ferestre;
- Procurare si montare usi din lemn.

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele:

- Releveul si schitele propuse pentru tamplarie (usi lemn / tamplarie PVC)
- Date tehnice pentru fiecare tip de material. Certificari privind calitatea si performanta materialelor semnate de furnizori si/sau producatori, care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate;

**NOTA:** Acolo unde in Raportul de evaluare nr. 42 din data de 01.08.2022 apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie se va citi „sau echivalent”.

#### **Pentru executia lucrarilor:**

**Termen de executie:** maxim 15 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor  
**Pe perioada executiei lucrarii:** materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:

- o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;

**Termen de garantie:** minim 36 luni incepand cu data semnării procesului verbal de receptie la terminarea lucrării.

**La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor:** se vor incheia si se vor prezenta urmatoarele documente:

- o proces verbal de trasare a lucrării;
- o proces verbal de receptie calitativa.

**Garantia de buna executie:** 5% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile lucratoare, de la data semnării contractului, intr-una din formele prevazute in Art. 40 din HG 395/2016.

#### **Mod de prezentare a ofertei:**

#### **Modalitatea de prezentare a documentelor:**

La întocmirea ofertelor, operatorii economici trebuie să respecte toate cerințele menționate în Invitația de participare, toate specificațiile prezentate în caietul de sarcini, precum și să completeze toate formularele atașate la Invitația de participare.

Documentele vor fi introduse într-un plic sigilat și se vor prezenta într-un singur exemplar original.

Pe plic se vor scrie următoarele informații: ofertă depusă pentru achiziția directă de lucrări: **Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: „Renovare si modernizare sali de clasa – Etaj 2 (completare)”**

### **I. CONDIȚII DE PARTICIPARE:**

*Nota: Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în S.I.C.A.P. la data depunerii ofertei.*

#### **Situația personală a ofertantului:**

- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

*Nota: Operatorul economic clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” inainte de semnarea contractului va depune la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documente:*

- *certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;*
- *cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;*
- *după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.*

*În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167,*

autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

**Capacitatea de exercitare a activității profesionale:**

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul teritorial, în original, copie legalizată sau în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, care să conțină informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator.

**Capacitatea tehnică și profesională:**

- Ofertantul trebuie să prezinte o listă a lucrărilor realizate în ultimii 5 ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante.

**II. PROPUNEREA TEHNICĂ va cuprinde:**

- Detalii tehnice din care să rezulte că lucrările executate corespund cerințelor caietului sarcini precum și alte informații considerate relevante;
- Modelul de contract însoțit (semnat și stampilat pe fiecare pagină de către ofertant),
- Graficul de execuție al lucrărilor;
- Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă;
- Declarație privind perioada de garanție acordată lucrărilor.

**III. PROPUNEREA FINANCIARĂ trebuie să fie exprimată în lei și va cuprinde:**

- Formularul de ofertă a propunerii Financiare;

- Formular F1 „Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv”
- Formular F2 „Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte”;
- Formular F3 „Lista cu cantitățile de lucrări”;
- Formularul C6 „Lista consumurilor de resurse materiale”;
- Formularul C7 „Lista consumurilor cu mâna de lucru”;
- Formularul C8 „Lista consumurilor cu de ore de funcționare a utilajelor de construcții”;
- Formular C9 „Lista consumurilor privind transporturile”.

În formarea valorii oferite se vor cuprinde toate cheltuielile directe, toate taxele și impozitele considerate ca obligații legale ale contractanților, cheltuieli indirecte, transportul, profitul, etc , exclusiv TVA.

***Mecanism de plata:***

Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la în baza facturii emise de catre executant. Factura emisa pentru lucrari va fi insotita de situatiile de lucrari acceptate de dirigintele de santier. Executantul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit la sediul beneficiarului la data recepției. În cazul în care plata nu se va efectua la termenul convenit, părțile de comun acord pot stabili o reeșalonare la plată a sumelor datorate, pentru fiecare tranșă urmând a fi stabilit un termen de plată.

***Penalitati:***

- În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 28 zile, de termenul limita de finalizare atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2 % pe zi din valoarea lucrarilor neindeplinite până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,2 % pe zi din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

**Sursa de finanțare: buget local.**

Responsabil achizitii,



Consultant servicii auxiliare achizitii,

S.C. RUSCAL S.R.L.

Oana – Elena Potoroaca



S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

e-mail: [octaviancujba@yahoo.com](mailto:octaviancujba@yahoo.com)

R.C. J33/424/2017; C.U.I. 37253103

**Raport de evaluare**  
*pentru modernizari/reparatii constructii civile*  
**nr. 42 din 01.08.2022**



**Obiectiv:** "RENOVARE SI MODERNIZARE SALI DE CLASA - ETAJ 2  
(completare)"

**Beneficial:** SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA

**C.I.F.:** 4243916

**Adresa:** Municipiul Suceava, str. Mărășești, nr. 38, C.P. 720179

**Telefon/Fax:** +40 230 215136



**ADRESA DE INAJTARE**

---

01 august 2022

**Catre,**

**SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA**

*Municipiul Suceava, str. Mărășești, nr. 38, cod postal 720179*

*C.I.F.: 4243916; Telefon/Fax: +40 230 215136*

---

**Subiect: Inaintare raport de evaluare privind estimarea lucrarilor obiectivului:  
"Lucrari de reparatii si igienizare Sali de clasa - ETAJ 2 (completare)"**

---

Stimati Domni / Stimate Doamne,

Urmare a cumpararii directe din SEAP a serviciului de intocmire rapoarte de evaluare pentru modernizari/reparatii constructii civile, cod CVP: 71322100-2 *Servicii de estimare pentru lucrari publice (Rev.2)*, va transmit anexat prezentei raportul de evaluare intocmit in scop informativ.

La intocmirea raportului de evaluare s-au avut in vedere:

- Documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante;
- Masuratorile la teren;
- Ofertele de pret de la furnizori pentru principalele materiale;
- Consumurile si preturile actualizate la zi oferite de programul WindevRo din cadrul articolelor de deviz, respectiv pentru resursele materiale, manopera, utilaje si transport.

S.C. EVA DEV BUCOVINA S.R.L.

---

Proiectant de specialitate,

Ing. Cujbă Octavian





## CAPITOLUL I – PREZENTARE GENERALA

### 1.1 Obiectul evaluarii

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie estimarea lucrărilor obiectivului: "RENOVARE SI MODERNIZARE SALI DE CLASA ETAJ 2 (completare)".

Prezentul raport a fost întocmit în concordanță cu:

- Documentația și informațiile puse la dispoziție de către reprezentanții autorității contractante;
- Măsurătorile la teren din perioada iulie – august 2022;
- Ofertele de preț de la furnizori pentru principalele materiale;
- Consumurile și prețurile actualizate la zi oferite de programul WindevRo din cadrul articolelor de deviz, respectiv pentru resursele materiale, manopera, utilaje și transport.

### 1.2 Scopul și utilizarea evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii lucrărilor în vederea informării clientului asupra acesteia.

### 1.3 Data evaluării

Evaluarea s-a făcut în baza informațiilor corespunzătoare perioadei: 29 iulie – 01 august 2022.

### 1.4 Moneda raportului

Valoarea estimată prin prezentul raport de evaluare este prezentată în lei și în euro la cursul de schimb BNR din perioada elaborării raportului de evaluare.

Cursul de schimb valutar la data de 29.07.2022: **1 EURO = 4,9351 LEI**

### 1.5 Beneficiarul raportului

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA

Municipiul Suceava, str. Mărășești, nr. 38, cod postal 720179

Cod de identificare fiscală: 4243916

Telefon/Fax: +40 230 215136



## CAPITOLUL II – PREZENTAREA LUCRARILOR PROPUSE EVALUARII

### 2.1 Descrierea lucrarilor

Ca urmare a masuratorilor efectuate la amplasamentul propus pentru evaluare, precum si a analizarii datelor din documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante, s-a constatat necesitatea executiei urmatoarelor lucrari de renovare si modernizare sali de clasa - ETAJ 2 (completare):

- Desfacerea tencuielilor / zugravelilor degradate;
- Desfacere pardoseli degradate din parchet, inclusiv repararea stratului suport;
- Repararea tencuielilor la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Tencuieli decorative tip soclu la pereti si montare bagheta de protectie din aluminiu;
- Finisaje interioare cu glet de ipsos si zugraveli lavabile la pereti si tavane, inclusiv in zona glafurilor / tocurilor la usi si ferestre;
- Procurare si montare parchet lamelar de trafic;
- Procurare si montare glafuri interioare din mase plastice la ferestre;
- Procurare si montare usi din lemn.

**NOTA:** *Acolo unde in prezentul Raport de evaluare apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie se va citi „sau echivalent”.*



## **2.2 Propuneri transmise spre aprobare**

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele:

- Releveul si schitele propuse pentru tamplarie (usi lemn)
- Date tehnice pentru fiecare tip de material. Certificari privind calitatea si performanta materialelor semnate de furnizori si/sau producatori, care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate;

## **2.3 Cerinte de performanta / asigurarea calitatii**

Antreprenorul va prezenta beneficiarului spre verificare si aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de material si agremele tehnice inaintea punerii in opera.

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de un laborator de incercari atestat.

## **2.4 Livrarea, depozitarea si manipularea materialelor**

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de produs specificat, astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului si a furnizorului.

Transportul materialelor la santier se va face cu mijloace de transport acoperite. In mijloacele de transport, materialele vor fi asezate pe suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa ce se poate scurge de pe prelate sau ambalaje.

Depozitarea materialelor se va face in incaperi uscate, ferite de poaie si razele soarelui, ferite de vant si degradari mecanice (prin lovire). La depozitare se vor avea in vedere conditiile cerute de producator/furnizor.

## **2.5 Conditii de mediu**

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor conform legislatiei si a normelor tehnice in vigoare, tinand cont de recomandarile producatorilor/furnizorilor.

## **2.6 Liste cu cantitati de lucrari, extrase de resurse materiale, manopera, utilaje si transport (fara valori)**



# Formular F2

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
PROIECTANT: SC "Eva Dev Bucovina" SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
<b>4.1.</b>	<b>Construcții și instalații aferente acestora</b>	
4.1.1	2.01 Sala 2.1	
4.1.2	2.02 Sala 2.2	
4.1.3	2.03 Sala 2.3	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
PROIECTANT: SC "Eva Dev Bucovina" SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
Categorie de lucrari: 2.01 Sala 2.1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale 5 = 3 X 4a	Manopera 6 = 3 X 4b	Utilaj 7 = 3 X 4c	Transport 8 = 3 X 4d	TOTAL 9 = 3 X 4
<b>SECTIUNE TEHNICA</b>									
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT10XA	93	MP	126,00000					
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
2	CG01A	02	MP	50,00000					
STRAT SUPT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 3-6 CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN									
3	RPCJ13B1	82	M	31,80000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTI:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	126,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
5	CF08B	99	MP	94,15000					
GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS									

**Formular F3**

ExecutantEVA Obiectiv0046 Obiect28 Categ2.01

**0**    **1**    **2**    **3**    **4**    **5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

6    **RPCR08B**    09    **MP**    **94,15000**

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
CET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS EXIST.

L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

7    **CB14XB**    91    **MP**    **50,00000**

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

8    **00102I01**    02    **MP**    **31,85000**

GLETUIREA FINA A PERETILOR INTERIORI CU "GLET FIN"

9    **00102H07**    02    **MP**    **31,85000**

TENC PIATRA COLORATA TIP "SOCLU" MAN(2 AMORSA DILL  
:4+GR VOPS+TENC)PE SUP F.ABSORB  
ASIMIILAT

10    **CK18C**    02    **M**    **22,00000**

MONTAREA BAGHETELOR DIN ALUMINIU

11    **CG37A**    02    **MP**    **50,00000**

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR DE TRAFIC INTENS, INCL  
USIV FOLIA SI PERVAZURILE (PLINTELE) PERIMETRALE  
ASIMIILAT

L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET DE TRAFIC INTENS

12    **CG06A**    02    **M**    **0,90000**

PERVAZ (PRAG USA) LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LE  
MN, MELAMINAT SAU PVC  
ASIMIILAT

L:LC61D -M :3549025 -BAGHETA DIN ALUMINIU



**Formular F3**

ExecutantEVA Obiectiv0046 Obiect28 Categ2.01

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

13 CK03B 02 MP 1,85000

USI LEMN INT.SAU EXT. UN CANAT, PE TOC INCL.IZOLATI  
E TOC, MONTATE PE GHERMELE EXISTENTE

L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111

L:LC29F -0027:2928749 -USA INT LOC.ICAN.PL.CEL.PE TOC PLINE 2090X 884

14 CK26A 02 M 5,70000

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE

15 TRA01A15 82 TONE 17,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
R CU AUTOBRASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$

16 TRI1AA08E1 82 TONE 17,50000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE  
PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$

17 TRB05A13 82 TONE 17,50000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI  
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

TOTAL CHEILT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po



PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina"

# Formular F3

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 PROIECTANT: SC "Eva Dev Bucovina" SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 28 RENOVARARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categoria de lucrari: 2.02 Sala 2.2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT10XA	93	MP	126,00000					
DEFACEREA TENCUIELILOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
2	CG01A	02	MP	50,00000					
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 3-6 CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN									
3	RPCJ13B1	82	M	31,80000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	126,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID,CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
5	CF08B	99	MP	94,15000					
GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI,TAVANE,EXCLUSIV SCH ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS									



**Formular F3**

Executant/EVA Obiectiv0046 Obiect28 Categ.02

**0**    **1**    **2**    **3**    **4**    **5 = 3 X 4a**    **6 = 3 X 4b**    **7 = 3 X 4c**    **8 = 3 X 4d**    **9 = 3 X 4**

6    **RPCR08B**    09    **MP**    **94,15000**  
 VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
 CET, LA INT-EXT, 2 STRATURURI, GLET IPSOS EXIST.  
 L:LC68G -0046:6104353 --VOPSEA VINAROM ALBA    V.108-210 STAS 7359-80

7    **CBI4XB**    91    **MP**    **50,00000**

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
 E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

8    **00102I01**    02    **MP**    **31,85000**

GLETUIREA FINA A PERETILOR INTERIORI CU "GLET FIN"

9    **00102H07**    02    **MP**    **31,85000**

TENC PIATRA COLORATA TIP "SOCLU" MAN(2 AMORSA DILL  
 :4+GR VOPS+TENC)PE SUP F.ABSORB  
 ASIMILAT

10    **CK18C**    02    **M**    **22,00000**

MONTAREA BAGHETELOR DIN ALUMINIU

11    **CG37A**    02    **MP**    **50,00000**

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR DE TRAFIC INTENS, INCL  
 USIV FOLIA SI PERVAZURILE (PIINTELE) PERIMETRALE  
 ASIMILAT

L:LC61A -0048:2943531 --PARCHET DE TRAFIC INTENS

12    **CG06A**    02    **M**    **0,90000**

PERVAZ (PRAG USA) LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LE  
 MN, MELAMINAT SAU PVC  
 ASIMILAT

L:LC61D -M :3549025 --BAGHETA DIN ALUMINIU



**Formular F3**

Executant EVA Obiectiv 0046 Obiect 28 Categ. 02

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

13	CK03B	02	MP	1,85000					
USI LEMN INF.SAU EXT. UN CANAT, PE TOC INCL. IZOLATI E TOC, MONTATE PE GHERMELE EXISTENTE L.LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111 L.LC29F -0027:2928749 -USA INT LOC. ICAN. PL. CEL. PE TOC PLINE 2090X 884									
14	CK26A	02	M	5,70000					

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE

15	TRA01A15	82	TONE	17,50000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$									
16	TRI1AA08E1	82	TONE	17,50000					
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$									
17	TRB05A13	82	TONE	17,50000					

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI  
 ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

**Cheltuieli directe**

**Alte cheltuieli directe**

Contrib.Asigurat.Munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

%



PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina S.R.L."

# Formular F3

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
PROIECTANT: SC "Eva Dev Bucovina" SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 28 RENOVARA SI MODER. SALI CLASA  
Categorii de lucrari: 2.03 Sala 2.3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
SECTIUNE TEHNICA					5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPCT10XA	93	MP	126,00000					
DEFACAREA TENCUIELIIOR INT.SAU EXT.OBISNUITE LA PERETI, PE SUPRAF.CARE URMEAZA A SE RETENCUI									
2	CG01A	02	MP	50,00000					
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 3-6 CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN									
3	RPCJ13B1	82	M	31,80000					
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETTII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *									
4	RPCJ08A1	82	MP	126,00000					
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZ.*									
5	CF08B	99	MP	94,15000					
GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCH ELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS									

**Formular F3**

ExecutantEVA Obiectiv0046 Obiect28 Categ2.03

**0**      **1**      **2**      **3**      **4**      **5 = 3 X 4a**      **6 = 3 X 4b**      **7 = 3 X 4c**      **8 = 3 X 4d**      **9 = 3 X 4**

6      **RPCR08B**      09      **MP**      **94,15000**  
 VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE VINA  
 CET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS EXIST.  
 L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA      V.108-210 STAS 7359-80

7      **CB14XB**      91      **MP**      **50,00000**  
 SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJ  
 E LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME

8      **00102I01**      02      **MP**      **31,85000**  
 GLETUIREA FINA A PERETILOR INTERIORI CU "GLET FIN"

9      **00102H07**      02      **MP**      **31,85000**  
 TENC PIATRA COLORATA TIP "SOCLU" MAN(2 AMORSA DILL  
 :4+GR VOPS+TENC)PE SUP F.ABSORB  
 ASIMILAT

10      **CK18C**      02      **M**      **22,00000**  
 MONTAREA BAGHETELOR DIN ALUMINIU

11      **CG37A**      02      **MP**      **50,00000**  
 PARCHET DIN PARCHET LAMELAR DE TRAFIC INTENS, INCL  
 USIV FOLIA SI PERVAZURIJE (PLINTELE) PERIMETRALE  
 ASIMILAT

L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET DE TRAFIC INTENS  
 12      **CG06A**      02      **M**      **0,90000**  
 PERVAZ (PRAG USA) LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LE  
 MN, MELAMINAT SAU PVC  
 ASIMILAT

L:LC61D -M :3549025 -BAGHETA DIN ALUMINIU



**Formular F3**

ExecutantEVA Obiectiv0046 Obiect28 Categ2.03

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

13 CK03B 02 MP 1,85000

USI LEMN INT.SAU EXT. UN CAMAT, PE TOC INCL. IZOLATI  
E TOC, MONTATE PE GHERMELE EXISTENTE

L.LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111

L.LC29F -0027:2928749 -USA INT LOC.ICAN.PL.CEL.PE TOC PLINE 2090X 884

14 CK26A 02 M 5,70000

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE

15 TRA01A15 82 TONE 17,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$

16 TRI1AA08E1 82 TONE 17,50000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE  
PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$

17 TRB05A13 82 TONE 17,50000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI  
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po



PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" S.R.L.

# Formular C6

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categoria de lucrari: 2.01 Sala 2.1

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)			Furnizorul	Greutatea (tone)
					5	3	X 4		
1	2100402	KG	408,430					0,412	
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500								
2	2100713	M CUB	0,661					0,926	
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2								
3	2100830	KG	381,307					0,385	
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1								
4	2101509	M CUB	3,300					7,986	
	MORTAR DE CIMENT M100-T								
5	2200496	M CUB	0,022					0,029	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM								
6	2200513	M CUB	3,466					4,680	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM								
7	2600933	MP	0,462					0,000	
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 138								
8	2605828	KG	0,203					0,000	
	VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC								
9	2928749	MP	1,850					0,038	
	USA INT LOC.ICAN.PL.CEL.PE TOC PLINE 2090X 884								
10	2943531	MP	52,500					0,714	
	PARCHET DE TRAFIC INTENS								
11	2961301	M CUB	0,050					0,040	
	DULAPI DE FAG IMPREGNATI PENTRU SCHELA								
12	3549025	M	24,018					0,000	
	BAGHETA DIN ALUMINIU								
13	5829126	BUCATA	154,800					0,001	
	SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571								

ExecutantEVA	Obiectiv0046	Obiect28	Categ2.01	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
14	5836894	BUCATA	1,800							0,000
	SURUB CAP INECAT	CRESTAT F2	4 X 14	ALAMA	S	1452				
15	5886928	KG	0,175							0,000
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A	3,0 X 60			S 2111				
16	6001666	BUCATA	4,707							0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICIA	FOI	23X30	GR	25	S1581				
17	6104353	KG	28,245							0,030
	VOPSEA VINAROM	ALBA	V.108-210	STAS	7359-80					
18	6202818	M CUB	2,196							2,196
	APA INDUSTRIALA	PENTRU MORTARE SI	BETOANE,	DELA	RETEA					
19	6202894	M CUB	0,015							0,015
	APA									
20	6716757	MP	52,500							0,000
	FOLIE DIN PVC									
21	6718392	M	5,700							0,001
	GLAFURI DIN MASE	PLASTICE	PENTRU	FERESTRE,						
22	7306661	KG	6,009							0,006
	BUMBAC DE STERS	S	2091							
23	7800036	KG	136,955							0,000
	TENCUALA	DE SOCIU								
24	7800042	KG	27,072							0,000
	GLET FIN									
25	7800059	LITRU	6,370							0,000
	AMORSA									
26	7800060	KG	6,688							0,000
	GRUND VOPSEA									
27	7800816	M	50,000							0,000
	PERVAZ	PENTRU PARCHET	MELAMINAT							

ExecutantEVA	Obiectiv0046	Obiect28	Categ2.01	4	5 = 3 X 4	6	7	Formular C6
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	17,465
<b>Total M:</b>								
				:				

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL





# Formular C6

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categoria de lucrari: 2.02 Sala 2.2

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)			Furnizorul	Greutatea (tone)
					5	3	X 4		
1	2100402 KG CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI	M	408,430 30 SACI	S 1500				0,412	
2	2100713 M CUB VAR PASTA PT CONSTRUCTII	TIP 2	0,661					0,926	
3	2100830 KG IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A	SACI S 545/1	381,307					0,385	
4	2101509 M CUB MORTAR DE CIMENT M100-T		3,300					7,986	
5	2200496 M CUB NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-1,0 MM	0,022					0,029	
6	2200513 M CUB NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-3,0 MM	3,466					4,680	
7	2600933 MP CARP BIT STR ACOP NISIP	CA400 100CMX20M S 138	0,462					0,000	
8	2605828 KG VATA MINERALA FARA LIANT VRAC	TIP I 70 KG/MC	0,203					0,000	
9	2928749 MP USA INT LOC.1CAN.PL.CEL.PE TOC	PLINE 2090X 884	1,850					0,038	
10	2943531 MP PARCHET DE TRAFIC INTENS		52,500					0,714	
11	2961301 M CUB DULAPI DE FAG IMPREGNATI PENTRU SCHELA		0,050					0,040	
12	3549025 M BAGHETA DIN ALUMINIU		24,018					0,000	
13	5829126 BUCAITA SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M	6X 30 GR. 4.8 S 2571	154,800					0,001	

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
14	5836894	BUCATA	1,800				0,000
		SURUB CAP INECAT CRESTAT F2	4 X 14	ALAMA S	1452		
15	5886928	KG	0,175				0,000
		CUIE CU CAP CONIC	TIP A	3,0 X 60	S 2111		
16	6001666	BUCATA	4,707				0,000
		HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30 GR 25		S1581		
17	6104353	KG	28,245				0,030
		VOPSEA VINAROM ALBA	V.108-210	STAS	7359-80		
18	6202818	M CUB	2,196				2,196
		APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
19	6202894	M CUB	0,015				0,015
		APA					
20	6716757	MP	52,500				0,000
		FOLIE DIN PVC					
21	6718392	M	5,700				0,001
		GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE					
22	7306661	KG	6,009				0,006
		BUMBAC DE STERS	S 2091				
23	7800036	KG	136,955				0,000
		TENCUIALA DE SOCLU					
24	7800042	KG	27,072				0,000
		GLET FIN					
25	7800059	LITRU	6,370				0,000
		AMORSA					
26	7800060	KG	6,688				0,000
		GRUND VOPSEA					
27	7800816	M	50,000				0,000
		PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT					

Executant	Obiectiv	Obiect	Categ	4	5	6	7
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
Total M:							17,465
							:

**Formular C6**

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C6

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categoria de lucrari: 2.03 Sala 2.3

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)		Furnizorul	Greutatea (tone)
					5 = 3 X 4	7		
1	2100402 KG		408,430					0,412
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500							
2	2100713 M CUB		0,661					0,926
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2							
3	2100830 KG		381,307					0,385
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1							
4	2101509 M CUB		3,300					7,986
	MORTAR DE CIMENT M100-T							
5	2200496 M CUB		0,022					0,029
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM							
6	2200513 M CUB		3,466					4,680
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM							
7	2600933 MP		0,462					0,000
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 138							
8	2605828 KG		0,203					0,000
	VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC							
9	2928749 MP		1,850					0,038
	USA INT LOC.1CAN.PL.CEL.PE TOC PLINE 2090X 884							
10	2943531 MP		52,500					0,714
	PARCHET DE TRAFIC INTENS							
11	2961301 M CUB		0,050					0,040
	DOLAPI DE FAG IMPREGNATI PENTRU SCHELA							
12	3549025 M		24,018					0,000
	BAGHETA DIN ALUMINIU							
13	5829126 BUCATA		154,800					0,001
	SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571							

ExecutantEVA	Obiectiv0046	Obiect28	Categ2.03	4	5 = 3 X 4	6	7
14	5836894	BUCATA	1,800	4 X 14 ALAMA S 1452			0,000
		SURUB CAP INECAT CRESTAT F2					
15	5886928	KG	0,175	TIP A 3,0 X 60 S 2111			0,000
		CUIE CU CAP CONIC					
16	6001666	BUCATA	4,707				0,000
		HARTIE SLEF.USC.STICIA FOI 23X30 GR 25		S1581			
17	6104353	KG	28,245	V.108-210 STAS 7359-80			0,030
		VOPSEA VINAROM ALBA					
18	6202818	M CUB	2,196				2,196
		APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
19	6202894	M CUB	0,015				0,015
		APA					
20	6716757	MP	52,500				0,000
		FOLIE DIN PVC					
21	6718392	M	5,700				0,001
		GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE					
22	7306661	KG	6,009				0,006
		BUMBAC DE STERS S 2091					
23	7800036	KG	136,955				0,000
		TENCUALA DE SOCLU					
24	7800042	KG	27,072				0,000
		GLET FIN					
25	7800059	LITRU	6,370				0,000
		AMORSA					
26	7800060	KG	6,688				0,000
		GRUND VOPSEA					
27	7800816	M	50,000				0,000
		PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT					

Executant EVA	Obiectiv 0046	Obiect 28	Categ 2.03	4	5 = 3 X 4	6	7	Formular C6
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	17,465
<b>Total M:</b>								
								:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C7

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categorie lucrari: 2.01 Sala 2.1

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directă	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0010700	DULGHER CONSTRUCTII	0,09250			
2	0012600	MOZAICAR	30,00000			
3	0012700	PARCHETAR	27,72500			
4	0013300	ZUGRAV VOPSIATOR	78,17950			
5	0013400	ZIDAR	1,01750			
6	0013422	ZIDAR 22	86,09242			
7	0013432	ZIDAR 32	86,09242			
8	0013440	ZIDAR 4	37,66000			
9	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	23,45050			
10	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	9,41500			
11	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	32,54982			
12	0060100	TIMPLAR	8,79600			
13	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11	9,62500			
14	18	DULGHER	20,00000			
15	49	MUNCITOR NECALIFICAT	44,10000			
<b>Total m:</b>			494,79566			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANTI

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C7

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categorie lucrari: 2.02 Sala 2.2

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA) 4 = 2 X 3	Procentul romani
0	1	2	3	4	5	
1	0010700	DULGHER CONSTRUCTII	0,09250			
2	0012600	MOZAICAR	30,00000			
3	0012700	PARCHETAR	27,72500			
4	0013300	ZUGRAV VOPSIATOR	78,17950			
5	0013400	ZIDAR	1,01750			
6	0013422	ZIDAR 22	86,09242			
7	0013432	ZIDAR 32	86,09242			
8	0013440	ZIDAR 4	37,66000			
9	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	23,45050			
10	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	9,41500			
11	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	32,54982			
12	0060100	TIMPLAR	8,79600			
13	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11	9,62500			
14	18	DULGHER	20,00000			
15	49	MUNCITOR NECALIFICAT	44,10000			
<b>Total m:</b>			<b>494,79566</b>			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL





# Formular C7

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categorie lucrari: 2.03 Sala 2.3

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa		Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA) 4 = 2 X 3	Procentul romani
			0	1			
1	0010700	DULGHER CONSTRUCTII				0,09250	
2	0012600	MOZAICAR				30,00000	
3	0012700	PARCHETAR				27,72500	
4	0013300	ZUGRAV VOPSIOR				78,17950	
5	0013400	ZIDAR				1,01750	
6	0013422	ZIDAR 22				86,09242	
7	0013432	ZIDAR 32				86,09242	
8	0013440	ZIDAR 4				37,66000	
9	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.				23,45050	
10	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2				9,41500	
11	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				32,54982	
12	0060100	TIMPLAR				8,79600	
13	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11				9,62500	
14	18	DULGHER				20,00000	
15	49	MUNCITOR NECALIFICAT				44,10000	
<b>Total m:</b>						<b>494,79566</b>	

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C8

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA

Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA

Categoria de lucrari: 2.01 Sala 2.1

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003817	MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	6,00000		
2	A 2210	SCHELA METALICA TUBULARA S=640 MP G=13,5 T	200,00000		
3	E 2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	1,68815		
<b>Total U:</b>			<b>207,68815</b>		

:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C8

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
Categoria de lucrari: 2.02 Sala 2.2

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003817	MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	6,00000		
2	A 2210	SCHELA METALICA TUBULARA S=640 MP G=13,5 T	200,00000		
3	E 2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	1,68815		
<b>Total U:</b>			<b>207,68815</b>		

:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C8

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
Categoria de lucrari: 2.03 Sala 2.3

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003817	MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	6,00000		
2	A 2210	SCHELA METALICA TUBULARA S=640 MP G=13,5 T	200,00000		
3	E 2351	UTILIAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	1,68815		
<b>Total U:</b>			<b>207,68815</b>		

:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C9

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA

Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA

Categoria de lucrari: 2.01 Sala 2.1

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
15	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTLER AL MATERIALLELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 15 KM.	TONE	17,50000	17,50000				
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>				17,50000				
<b>Total t:</b>				17,50000				

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C9

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categoria de lucrari: 2.02 Sala 2.2

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful	
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	unitar / UM	Valoarea exclusiv TVA)
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>								
15	TRA01A15	TONE	17,50000	17,50000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$								
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>				17,50000				
<b>Total t:</b>				17,50000				

:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



# Formular C9

OBIECTIV: 0046 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectul: 28 RENOVARE SI MODER. SALI CLASA  
 Categoria de lucrari: 2.03 Sala 2.3

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Valoarea exclusiv TVA)	
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare unitar / t x km		Tarif unitar / UM
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari							
15	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	TONE	17,50000	17,50000				
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>				17,50000				
<b>Total t:</b>				17,50000				

:

PROIECTANT

SC "Eva Dev Bucovina" SRL



Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA  
 Obiectiv: "RENOVARE SI MODERNIZARE: SALI DE CLASA - ETAJ 2 (completare)"

**ANTEMASURATOARE**

Nr. Crt.	Descriere	Caracteristici :										Se scad golurile:						Cantitati totale executie :					
		Nr. el. (buc.)	L (m)	I (m)	h (m)	P (m)	Spard./tav. (mp)	Spereti (mp)	Tip gol	Nr.gol/el. (buc.)	L (m)	h (m)	Sgol (mp)	Spard./tav. (mp)	Spereti (mp)	Stotal (mp)	Lglaf (m)	Pglaf/toc (m)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
<b>1</b>	<b>Etaj 2</b>																						
2,01	Sala 2.1	1	8,70	5,75	3,20	28,90	50,03	92,48	u	1	0,90	2,10	1,89	50,03	75,97	125,99	5,85	5,10					
	Total Sala 2.1						<b>50,03</b>	<b>92,48</b>							<b>75,97</b>	<b>125,99</b>	<b>5,85</b>	<b>31,80</b>					
	din Decorativa							<b>34,68</b>				<b>2,84</b>			<b>31,85</b>	<b>31,85</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>					
	Var						<b>50,03</b>	<b>57,80</b>				<b>13,68</b>			<b>44,12</b>	<b>94,15</b>	<b>4,70</b>	<b>30,65</b>					
2,02	Sala 2.2	1	8,70	5,75	3,20	28,90	50,03	92,48	u	1	0,90	2,10	1,89	50,03	75,97	125,99	5,85	5,10					
	Total Sala 2.2						<b>50,03</b>	<b>92,48</b>							<b>75,97</b>	<b>125,99</b>	<b>5,85</b>	<b>31,80</b>					
	din Decorativa							<b>34,68</b>				<b>2,84</b>			<b>31,85</b>	<b>31,85</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>					
	Var						<b>50,03</b>	<b>57,80</b>				<b>13,68</b>			<b>44,12</b>	<b>94,15</b>	<b>4,70</b>	<b>30,65</b>					
2,03	Sala 2.3	1	8,70	5,75	3,20	28,90	50,03	92,48	u	1	0,90	2,10	1,89	50,03	75,97	125,99	5,85	5,10					
	Total Sala 2.3						<b>50,03</b>	<b>92,48</b>							<b>75,97</b>	<b>125,99</b>	<b>5,85</b>	<b>31,80</b>					
	din Decorativa							<b>34,68</b>				<b>2,84</b>			<b>31,85</b>	<b>31,85</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>					
	Var						<b>50,03</b>	<b>57,80</b>				<b>13,68</b>			<b>44,12</b>	<b>94,15</b>	<b>4,70</b>	<b>30,65</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>Etaj 2</b>						<b>150,08</b>	<b>277,44</b>				<b>49,55</b>			<b>227,90</b>	<b>377,97</b>	<b>17,55</b>	<b>95,40</b>					
	din Decorativa							<b>104,04</b>				<b>8,51</b>			<b>95,54</b>	<b>95,54</b>	<b>3,45</b>	<b>3,45</b>					
	Var						<b>150,08</b>	<b>173,40</b>				<b>41,04</b>			<b>132,36</b>	<b>282,44</b>	<b>14,10</b>	<b>91,95</b>					

Intocmit,  
 SC EVA DEV BUCOVINA SRL

