

## Școala Gimnazială Nr.3 Suceava

Adresa: str. Mărășești nr.38, pod 720172  
Adresa e-mail: [scoala3sv@yahoo.com](mailto:scoala3sv@yahoo.com)  
Adresa web: [www.scoala3sv.ro](http://www.scoala3sv.ro)  
C.F. 4243916



Telefon: 0230 215136  
Fax: 0230 521545

Nr. 5042 din 07.10.2022

### INVITAȚIE DE PARTICIPARE

#### Referitor la : achiziția directă pentru atribuirea contractului "REPARATII BAZIN INOT – CUVA INTERIOARA"

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și conform art.17, alin.(4), li.b) din HG395/2016, ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 SUCEAVA, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună oferta pentru achiziția directă - "REPARATII BAZIN INOT – CUVA INTERIOARA"

**Cod CPV: 45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcții (Rev.2)**

Lucrări ce se vor executa:

- Desfacerea placilor ceramice existente pe fundul și peretii bazinului;
- Curățarea și etansarea fisurilor din placa și peretii de beton armat;
- Pregătirea stratului suport pentru hidroizolare prin tencuire;
- Executarea unui strat hidroizolant pe baza de mortar polimeric;
- Executarea de plăci ceramice speciale pentru bazine de inot și chit epoxydic;
- Înlocuirea conductelor de recirculare a apei din bazin.

**Condiții de execuție și cantitatea solicitată:** conform cu specificațiile și cerințele Raportului de evaluare a lucrărilor nr.18/2022 întocmit de S.C. MACARUT S.R.L.

Valoarea estimată a achiziției conform Devizului General Cap.4.1 este de **376.381,81 Lei fără TVA.**

Durata de execuție: 45 zile de la data semnării contractului de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție a contractului.

Garanția acordată lucrărilor: 24 luni.

Sursa de finanțare: Buget local.

Criteriul de atribuire; „Prețul cel mai scăzut”

**Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP la data depunerii ofertei.**

Data și locul depunerii ofertelor: 11.10.2022 ora **11,00 la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE NR.3 SUCEAVA**, Str. Marasesti, Nr.38, Localitatea Suceava, Județul Suceava, Țara România, Telefon/Fax 0230. 215.136/ 0230.521.545, E-mail: [scoala3sv@yahoo.com](mailto:scoala3sv@yahoo.com) și **postată în SEAP în catalogul electronic în secțiunea Cumpărări directe** cu denumirea: "REPARATII BAZIN INOT – CUVA INTERIOARA", Cod CPV: 45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcții (Rev.2)

**Modalitatea de prezentare a documentelor:**

La întocmirea ofertelor, operatorii economici trebuie să respecte toate cerințele menționate în Invitația de participare, toate specificațiile prezentate în Raportul de evaluare a lucrărilor, precum și să completeze toate formularele atașate la prezenta invitație.

Documentele vor fi introduse într-un plic sigilat și se vor prezenta într-un singur exemplar în original iar pe partea exterioară a acestuia se va atașa **Formular nr. 1 – Scrisoare de înaintare a ofertei**.

**I. CONDITII DE PARTICIPARE****Situatia personala a ofertantului**

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul 2);
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. (Formularul 3);
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. (Formularul 4);
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul 5);

**Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

Prezentare Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial care să conțină informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator.

**II. PROPUNEREA TEHNICA:**

Propunerea tehnică va conține:

1. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă (Formular nr.6)
2. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate (Formular nr.7)
3. Prezentarea condițiilor contractuale raportat la cerințele autorității contractante. (Formular de contract însoțit prin semnatura și stampila)

**III. PROPUNEREA FINANCIARA:**

Propunerea financiară va conține și va fi prezentată astfel:

1. Formular de oferta (Formular nr.8)
2. Devize de lucrări (Formular F3)
3. Extrase resurse - materiale, manoperă, utilaje, transporturi (Formularele C6, C7, C8 și C9)

**Nota:**

Ofertanții vor respecta soluțiile tehnice din Raportul de evaluare a lucrărilor, vor oferi categoriile de lucrări cu respectarea descrierii acestora, a cantităților și unităților de măsură a cerințelor de calitate pentru materiale și execuție lucrări conform normative tehnice și stasuri/standard de calitate în vigoare.

Distanțele de transport se stabilesc de către ofertant funcție de sursa de aprovizionare.

Se ofertează numai materiale certificate calitativ la nivelul standardelor de calitate solicitate prin Caietul de sarcini. Punerea în opera materialelor și acceptarea în șantier a acestora se face numai cu aprobarea Beneficiarului prin Dirigințele de șantier.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în documentația tehnică
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor necesare realizării obiectului contractului, conform normativelor în vigoare și cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

Oferta va fi fundamentată cu luarea în considerare a prevederilor legale cu privire la legislația în domeniul muncii, mediului și fiscal ce pot fi consultate pe [www.mmuncii.ro](http://www.mmuncii.ro), [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro), [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).

Ofertantul castigator are obligația de a constitui garanția de bună execuție, care este în cuantum de 5% din valoarea de contract fără TVA, care se poate constitui prin una din următoarele forme;

- Instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, care devine anexa la contract;
- Retineri succesive din sumele datorate. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide, la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA.

**Perioada de valabilitate a ofertei:** 30 zile de la data termenului limită de primire a ofertelor.

**Modalitatea de selectare și finalizare a achiziției directe:**

În eventualitatea în care oferta depusă în original (semnată olograf și stampilată) la sediul autorității contractante, corespunde din punct de vedere tehnic și financiar se va proceda la inițierea cumpărării din SEAP a ofertei și se va proceda la încheierea unui contract cu operatorul economic a cărui ofertă are prețul cel mai scăzut.

În caz contrar, autoritatea contractantă va notifica operatorul economic clasat pe locul următor.

Alte informații:

- Relații suplimentare se pot obține în scris la adresa de e-mail: [scoala3sv@yahoo.com](mailto:scoala3sv@yahoo.com)

Atasăm la prezenta următoarele documente:

- Caiet de sarcini inclusiv raport de evaluare lucrări
- Formulare model

Reprezentant legal  
Director,  
Prof. APETREI Sidonia Georgeta



## CAIETUL DE SARCINI

### Obiectul contractului:

Lucrari de executie pentru "REPARATII BAZIN INOT – CUVA INTERIOARA",  
Cod CPV: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)

Oferta se va intocmi in conformitate cu Listele de cantitati de lucrări din cadrul Raportului de evaluare a lucrarilor nr.18/2022, intocmit de S.C. MACARUT S.R.L., si atașate la prezentul caiet de sarcini.

Termen de executie a lucrarilor: 45 zile.

Garantia acordata lucrarilor: 24 luni.

Intocmit  
PETRĂREANU Ionela Ruxandra

  
.....

Vizat Resp. achizitii publice  
Adm: POPINCIUC Cristian Gheorghe

  
.....

SC. MACARUT SRL.  
Str. Slatioarei nr. 1, Suceava  
Tel. 0754768396 ;  
e-mail : [macarutconstruct@yahoo.com](mailto:macarutconstruct@yahoo.com)  
J33/28/2014 R032645498  
IBAN: RO55TREZ5915069XXX008649

## RAPORT DE EVALUARE NR. 18 / 2022

OBIECTIV : "REPARATII BAZIN DE INOT  
-CUVA INTERIOARA"

Categoriile de lucrări :

1. Refacerea hidroizolatiei la cuva bazinului de inot;
2. Refacerea finisajelor;
3. Inlocuirea instalațiilor sanitare;
4. Alte reparații locale.

Beneficiar :

**Scoala Gimnaziala nr. 3 Suceava**

Adresa : Strada: Mărășești, nr. 38, Municipiul Suceava

Telefon : +40 230215136

## CATRE

Scoala Gimnazială nr. 3 Suceava  
Strada: Mărășești, nr. 38, Municipiul Suceava

In atentie ,  
Doamnei Director Prof. Apetrei Sidonia

Urmare achizitiei directe din SEAP a serviciului de intocmire a unui raport de evaluare pentru modernizarea constructii civile , cod CPV 713221002-2 Servicii de estimare pentru lucrari publice - ( Rev. 2 ) , va transmit raportul de evaluare intocmit informativ .

Obiectul raportului de evaluare este estimarea lucrarilor de reparatii la bazinul de inot al institutiei.

La intocmirea estimarii din raport am avut in vedere :

- Informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii autoritatii contractante ;
- Masuratorile din teren ;
- Oferte de pret ale furnizorilor și distribuitorilor locali ;
- Consumurile si preturile actualizate la zi din programul de devize e-Devize din cadrul articolelor de deviz pentru materiale , manopera , utilaje si transport.

Ing. ZAMĂ Sebastian



**BORDEROU:****Adresa de înaintare****Pagina de titlu****Cuprins****CAPITOLUL 1**

1. Prezentarea generală
2. Tema evaluarii
3. Scopul evaluarii

**CAPITOLUL 2**

1. Descrierea lucrarilor
2. Caiet de sarcini pentru lucrari de constructii
3. Deviz General
4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
5. Deviz pe categorii de lucrari
6. Liste de cantitati – Formular F3
7. Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale- Formular 6
8. Lista cuprinzind consumurile cu mina de lucru- Formular 7
9. Lista cuprinzind consumurile de ore ale utilajelor de constructii Formular 8
10. Lista cuprinzind consumurile privind transporturile – Formular 9
11. Deviz pe categorii de lucrari (fără preturi)
12. Liste de cantitati – Formular F3 (fără preturi)
13. Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale- Formular 6(fără preturi)
14. Lista cuprinzind consumurile cu mina de lucru- Formular 7(fără preturi)
15. Lista cuprinzind consum de ore ale util. de const. – Formular 8(fără preturi)
16. Lista cuprinzind consumurile privind transporturile – Formular 9(fără preturi)

## **CAPITOLUL 1**

### **1. Prezentarea generală**

Școala Gimnazială Nr.3 Suceava a luat ființa la 1 septembrie 1958, funcționând la început cu clase I-IV în cadrul Liceului Pedagogic. La 1 septembrie 1967 s-a dispus, prin decizie a Inspectoratului Școlar Suceava, mutarea școlii într-un local nou din str. Marasesti nr.38, o construcție cu 16 săli de clasă, două laboratoare, cabinet medical, bibliotecă, cancelarie, secretariat și două depozite pentru material didactic.

În anul școlar 1972 s-a construit o nouă aripă a clădirii, cu 10 săli de clasă. În 1977 a fost construită sala de sport a școlii, iar în 1983, bazinul de înot.

Având în vedere specificul activităților desfășurate și categoriile de utilizatori ai clădirii sunt necesare periodic executarea lucrărilor de modernizare și întreținere.

### **2. Tema evaluării**

Identificarea neconformităților și degradărilor la cuva bazinul de înot, propunerea de soluții tehnice pentru repararea acestora și evaluarea costurilor de execuție.

Ca urmare a lucrărilor de reparații executate în acest an la plaja bazinului de înot, după evacuarea apei din bazin sau constatată numeroase fisuri pe zona inferioară a bazinului, infiltrații de apă și desprinderi ale placajelor ceramice.

### **3. Scopul evaluării**

Având în vedere nivelul avansat de degradare sunt necesare lucrări de reparații, refacerea hidroizolației și a finisajelor la cuva bazinului.

Lucrările evaluate nu se încadrează în intervenții la construcție, acest studiu având scopul de a stabili activitățile necesare pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice a instalațiilor analizate și estimarea costurilor. În funcție de valoarea estimată a lucrărilor autoritatea contractantă va stabili procedura de achiziție în vederea executării lor, în conformitate cu legislația în vigoare.



---

## CAPITOLUL 2

### 1.Descrierea lucrărilor

In urma evaluării se constată numeroase degradari la cuva bazinului de inot constand in fisuri si desprinderi ale placilor ceramice si infiltratii de apa. Pentru rezolvarea neconformitatilor se propune refacerea hidroizolatiei si a statului de finisaj;

Lucrarile se vor executa in urmatoarele etape:

- Desfacerea plăcilor ceramice existente pe fundul si peretii bazinului;
- Curatarea si etansarea fisurilor din placa și peretii de beton armat.;
- Pregatirea stratului suport pentru hidroizolare prin tencuire;
- Executarea unui strat hidroizolant pe baza de mortar polimeric;
- Executarea de placari ceramice speciale pentru bazine de inot si chit epoxydic;
- Inlocuirea conductelor de recirculare a apei din bazin.

Beneficiarul, prin dirigintele de șantier, va urmări respectarea întocmai a raportului de evaluare a lucrarilor;

Ing. ZAMĂ Sebastian



Beneficiar: Scoala generala nr. 3 Suceava  
 Executant:  
 Proiectant: SC. MACARUT SRL  
 Obiectivul: Reparatii bazin inot - cuva interioara  
 Obiectul: 1 Cuva bazin de inot

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		<i>1 Reparatii cuva bazin</i>	
6	4.1.4	Instalatii	
		<i>2 Reparatii instalatii cuva</i>	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			

<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
3	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

<b>TOTAL 1 Cuva bazin de inot (fara TVA)</b>			
--	--	--	--

<b>TOTAL 1 Cuva bazin de inot (cu TVA)</b>			
--	--	--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

**Beneficiar**  
Scoala gimnaziala nr. 3 Suceava



**Proiectant**  
SC. MACARUT SRL



Beneficiar: Scoala generala nr. 3 Suceava  
 Executant:  
 Proiectant: SC. MACARUT SRL  
 Obiectivul: Reparatii bazin inot - cuva interioara  
 Obiectul: 1 Cuva bazin de inot  
 Stadiul fizic: 1 Reparatii cuva bazin

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT29A1 - Desfacerea placaj la pereti si fund bazin, inclusiv curatare strat suport de adeziv	mp	386.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCB18XA(asimilat) - Plombe din mortar cu intarire rapida tip Mapegrout rapido in pardoseala si perete	mc	0.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPAI10B1 - Etansarea gurilor de refulare si scurgere existente cu materiale speciale	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CG01A#(asimilat) - Executare strat suport in vederea hidroizolarii fund bazin si pereti	mp	390.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CG01D1(asimilat) - Reparatii fisuri fund bazin si pereti	mp	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCE12B+(asimilat) - Hidroizolatie imbinare pereti si fund bazin cu banda tip mapeband	M	152.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CF38A*(asimilat) - Hidroizolatie tip mapelastice armata cu fibra de sticla 145gr./mp	mp	386.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CI05A1(asimilat) - Placaj placi vitroceramice, chituit cu chit epoxidic si distantier de 6mm	mp	378.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	RPCK42A1(asimilat) - Placaj vitroceramic perimetral fund bazin - prag odihna	m	68.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	RPCU09C# - Trasporturi moloz prin purtare directa	TONE	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	H1P02A - Transport.materiale.prin purtat direct	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	TRI1AA01C1(asimilat) - Incarcare moloz	tona	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar**  
Scoala gimnaziala nr. 3 Suceava



**Proiectant**  
SC. MACARUT SRL



Beneficiar: Scoala generala nr. 3 Suceava  
 Executant:  
 Proiectant: SC. MACARUT SRL  
 Obiectivul: Reparatii bazin inot - cuva interioara  
 Obiectul: 1 Cuva bazin de inot  
 Stadiul fizic: 2 Reparatii instalatii cuva

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14H# - Teava material PEHD montare -sudura prin polifuziune, la constructii ind,d=75 mm	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	GD18A# - Imbinarea prin sudura electrofuziune a fittingurilor din polietilena cu diametrul de 75 MM	BUCAT A	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	6730037 - COT 75MM 90GR. DIN PEHD D= 75 MM	buc	2.020		
3	GD18A# - Imbinarea prin sudura electrofuziune a fittingurilor din polietilena cu diametrul de 75 MM	BUCAT A	16.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	6730153 - TEU EGAL DIN PEHD D= 75 MM	buc	16.160		
4	GD18A# - Imbinarea prin sudura electrofuziune a fittingurilor din polietilena cu diametrul de 75 MM	BUCAT A	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	6730177 - TEU DIN PEHD D= 110X75X110 MM	buc	4.040		
5	GD18A# - Imbinarea prin sudura electrofuziune a fittingurilor din polietilena cu diametrul de 75 MM	BUCAT A	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	6730062 - PIESA TRANZIT 75MM LA 2 1/2"	buc	10.100		
6	SA17H - Teava material plastic (pp,pe,pp-R) imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=110 MM	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	GD19C# - Imbin. prin sud. tip electrofuziune intre tv. si fitting (mufa,teu,cot) poliet.DN tv.=110 MM	BUCAT A	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	6730039 - COT DIN PEHD D= 110 MM - 90GR	buc	3.030		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Beneficiar  
Scoala gimnaziala nr. 3 Suceava



Proiectant  
SC. MACARUT SRL

